





- 平面図 -

① 自火報警	⑪ 誘導灯信号装置 (誘導灯)
② 非放送	⑫ 誘導灯信号装置 (客席)
③ ITV観	⑬ 照明制御 (主)
④ 観時計	⑭ 1L-2主幹
⑤ 塔時計	⑮ 1L-2分枝
⑥ トイレ呼出	⑯ 空調監視盤 スペース
⑦	⑰ 緊急シャ断用操作盤
⑧ ELVインターホン スペース	⑱ 集中コントローラ スペース
⑨ 警備保障 スペース	⑲ チェックボックス スペース
⑩ 排煙操作盤 ブラインド操作盤スペース	⑳ 1T-0 (端予スペース)




① ITV観	⑥ ELVインターホン スペース
② 1T-2	⑦ アリーナ照明グラフィックパネル
③ トイレ呼出	⑧ 自火報警表示
④ リモートマイク	⑨ 照明制御
⑤ 障害者用インターホン	⑩ 1L-1

☑ トイレ呼出装置 トイレ呼出表示器 主	☑ トイレ呼出装置 副	☐ トイレ呼出ボタン	○ 廊下灯	◎ 復旧ボタン	☐ 浴室用呼出ボタン	○ LV リードボイス センサー付
電源電圧 AC100V 形状 ラック取込形 (取付ピッチはE1A規格) 材質 鋼板 寸法 12型 表示方式 監視ブザー音と表示点灯	形状 ラック取込形 (取付ピッチはE1A規格) 材質 鋼板 寸法 12型 表示方式 監視ブザー音と表示点灯	形状 取込形 (JIS1規格スイッチボックス) 材質 アルミ合金・樹脂 寸法 呼出点灯表示灯付 備付 ひと式・押ボタン式両用	形状 取込形 (JIS1規格スイッチボックス) 材質 鋼板 寸法 白色	形状 取込形 (JIS1規格スイッチボックス) 材質 鋼板	形状 取込形 (JIS1規格スイッチボックス) 材質 ステンレス 寸法 呼出点灯表示灯付 ひと式	電圧 AC100V 形状 壁付型 寸法 リードボイスのみ 表示方式 LV-402B相当品

端子盤仕様

[illegible]


ビット・ケーブルラック詳細及び総合盤 放送室廻り配線参考図 S=1/60



アリーナ・キャットウォーク弱電機器取付詳細参考図


$$S=1/20$$

鋼材は全て溶融亜鉛メッキとする



ビット.空調機械室 廻りケーブルラック詳細図 S=1/60

S=1/60



注記

1) 記入なき記録・配管サイズは下記とする。


AE0.9-2C(16)	AE0.9-2C(ケーブルラック)
AE0.9-3C(16)	
AE0.9-4C(16)	
HP1.2-2C(16)	HP1.2-2C(ケーブルラック)
HP1.2-3C(16)	
HP1.2-4C(16)	HP1.2-4C(ケーブルラック)
HP1.2-3P(16)	

(A) HP1.2-4C(16)	(A) HP1.2-4C(ケーブルラック)
(B) HP2.0-4C(28)	(B) HP2.0-4C(ケーブルラック)
(C) HP1.2-5P(22)	(C) HP1.2-5P(ケーブルラック)
(D) HP1.2-10P(28)	(D) HP1.2-10P(ケーブルラック)
(E) HP-S1.2-3P(16)	(E) HP-S1.2-3P(ケーブルラック)
	(F) HP1.2-2C(ケーブルラック)


打込及び引出し部分はPF管とする


2) ①～④の光電式分離型多信号感知器で、排煙窓(建築工事)4点統一的開放を行う。

中継装置点数内訳表												
系統番号	中継器名称		自 火 報		ガス漏れ	防 排 煙			小 計	アナログ 感知器	合 計	系統予備
			感知器	通報 感知器		防火戸 シャッター	排煙窓	消火栓 表示				
	RS-1A	回線数	12	2	3	3		6	26	12	38	
		アドレス数	4		1	1	2		8	12	20	
	RS-1B	回線数	10	2	2	4	1		19	21	40	
		アドレス数	4		1	1	1		7	21	28	
	RS-1C	回線数	14	1	1	4			20	35	55	
		アドレス数	4		1	1			6	35	41	
	RS-1D	回線数	10			1			11	18	29	
		アドレス数	3			1			4	18	22	
	合 計	回線数	46	5	6	12	1	6	76	86	162	399
		アドレス数	15		3	4	3		25	86	111	




系 統 図








(U)
(N)
(M)
(L)
(K)
(J)
(I)
(H)
(G)
(F)
(E)
(D)
(C)
(B)
(A)




H HP12-2C
H HP12-4C
H HP12-6C
HA HP12-6P
HB HP12-10P

注) 図中幹線の引下げは系統図参照とする。


24.4 フス図 S=1/200




アルミ取付金物 S=1/2




アルミ管用伸縮継手 S=1/3




アルミ管用取付金物 S=1/1




アルミ管用伸縮継手 S=1/3




アルミ管用伸縮継手 S=1/3




鉄板用接合部 S=1/3



接地端子面(コンクリート枠付) S=1/5



接地極、銅板 S=1/20




品名の2～5の数字はHHの呼びを表す。

品名	寸法	φ	A	B	C	D	E	H	H1	T	T1	T2	T3	主筋	配力筋
上 枠	2	450	450	750	450	150		100						D10×8	D10×4
	3	600	600	900	600	150		100						D10×8	D10×4
	4	750	600	950	600	175		120						D10×8	D10×8
	5	900	600	1100	600	250		120						D13×24	D13×8
側 塊 (中 間)	2	450		450		60	650	300		100				6φ×3	6φ×12
	3	600		600		60	800	300		100				6φ×3	6φ×12
	4	750		750		60	950	300		100				6φ×3	6φ×12
	5	900		900		100	1100	300		100				D10×3	6φ×12
	2	450		450		60	650		200	100				6φ×2	6φ×12
	3	600		600		60	800		200	100				6φ×2	6φ×12
	4	750		750		60	950		200	100				6φ×2	6φ×12
	2	450		450		60	650		150	100				6φ×2	6φ×12
	3	600		600		60	800		150	100				6φ×2	6φ×12
	4	750		750		60	950		150	100				6φ×2	6φ×12
	2	450		450		60	650		100	100				6φ×2	6φ×12
	3	600		600		60	800		100	100				6φ×2	6φ×12
	4	750		750		60	950		100	100				6φ×2	6φ×12





備 考


- 形状寸法は本図を参照し、使用材料については「四日市市公共下水道排水設備工事使用材料の規格に関する要綱」によること。
- 側塊は特記なきものはHASS209による防臭型マンホールの寸法に準ずる。
- 側塊は特記なきものは6000以上の荷重試験に合格するものとする。荷重試験値は170Nφとする。
- 側、側塊の接続部は防水モルタル塗きとする。
- 本図は原則として工機製品とする。
- 側塊までの深さが1200mm以上になる側には適当な足掛け金物を設けること。
- 以下の文字は電気・配電・高圧とする。
- 主筋（フープ筋）及び配力筋の本数は図による。
- 必要により水抜き穴を設けること。サイズはVE又はHIVE16D上とする。

品名	寸法	A	B	C	D	E	H	H1	T	T1	T2	T3	主筋	配力筋
受 枠	2	450	450		60	750	150		100			150	6φ×3	6φ×12
	3	600	600		60	900	150		100			150	6φ×3	6φ×16
側 塊 (底 部)	2	450	450	390	130	60		300	100	100	50	50	6φ×3	6φ×12
	3	600	600	480	160	60		300	100	100	50	50	6φ×3	6φ×12
	4	750	750	600	175	60		300	100	100	50	50	6φ×3	6φ×12
	5	900	900	650	225	100		300	100	100	50	50	6φ×3	6φ×12
	2	450	450	200	225	60		200	100	50	50		6φ×2	6φ×12
	3	600	600	200	300	60		200	100	50	50		6φ×2	6φ×12
	4	750	750	200	375	60		200	100	50	50		6φ×2	6φ×12
	2	450	450	200	225	60		150	100	50	50		6φ×2	6φ×12
	3	600	600	200	300	60		150	100	50	50		6φ×2	6φ×12
	4	750	750	200	375	60		150	100	50	50		6φ×2	6φ×12
底 板	2	450	420		45	700	120	100	140				D10×10	
	3	600	570		45	850	120	100	140				D10×12	
	4	750	720		45	1000	120	100	140				D10×14	
	5	900	860		45	1100	120	100	130				D10×18	



- (注)
1. 道路部分の配管施工にあたっては、アスファルト舗装カット及び復旧のこと。
 2. 配管配線は下記による。
既設配線よりの分岐は CV5.5'-2C FEP30 とする。
 ◇ CV8'-2C FEP30 (既設)
 ◇ CV14'-2C FEP30 (・)
 ◇ CV22'-2C FEP40 (・)
 ◇ CV38'-2C FEP40 (・)
 3. ◎ HID400Wとし、既設除去品を再取付とする。
尚工事範囲は既設ハンドヘル内にて既設ケーブルに接続以降とする(12基)。
現在使用中のものは基礎内へ埋設しない。





久米設計・梓設計 設計共同企業体

94.12	ドーム型多目的スポーツ施設建設工事 (建築電気設備)	115
建築参考図 (2)	1:50	0238


ドーム型多目的スポーツ施設建設工事
(付帯電気設備)

久米設計・梓設計 設計共同企業体

1996年 6月

多 事 業 主	専 任 技 師	専 任 技 師 補 佐	専 任 技 師 補 佐	主 幹 技 師	主 幹 技 師	保 存
〃						


図 番	図 面 名 称
1	図面リスト及び付近案内図
2	特記仕様書
3	機材等指定表
4	配置図 外灯設備
5	2階平面図 外灯設備
6	照明器具姿図
7	配置図 弱電設備
8	弱電機器姿図
9	表示器仕様・姿図
10	電気用ハンドホール標準図
11	練習室音響設備
12	照明器具姿図
13	立体トラス部照明配線詳細図
14	立体トラス 伏図 詳細図 電灯設備(配置図)
15	電動ホイス ト設備



※この指定表は本工事で使用する標材について適用する。
※「JISマーク表示品目」と、工業標準化法19条の規定に基づく
マークの表示をした標材をいう。
※「認定品目等」とは、認定委員会などで認定または評定され、
認定証・認定マークなどを貼付したものをいう。

4. 機材名

ドーム型多目的スポーツ施設改修工事 (付帯電気設備)				工事設計図	
名 称	機材等指定名	図 1 : 1 : R 1 :	設計数量		数量単位
	産業電気設備		作業96年6月 日		
西E市日市都市計画部宮崎県				1級電験士 谷村 賢 設計士 谷村 賢 1級5級	47



注記
1) 外灯記号で特記のない記号は下記による。
CVB-2C (FEP30)
CV14-2C (FEP50)
CVB-2Cx2 (FEP50)
CV14-2Cx2 (FEP50)
2) 外灯記号の記号番号は下記による。
① ② AC100V タイマー+FS 照度
③ ④ FSのみ (常夜灯) 照度
⑤ ⑥ AC200V タイマー+FS 照度
⑦ ⑧ FSのみ (常夜灯) 照度
3) ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
4) ㊿ HH5(600) 600x700 照度600lm

変更後

52A	MF400w x 1 (ITV用アーム付)	53A	MF400w x 1	53A-1	MF400w x 1 (自動点灯付)	53A-2	MF400w x 1 (ベース式)	53A-3	MF400w x 1
54A	MF400w x 1 (足元灯・スピーカーボックス付)	58A	HF40w H=900	58A-1	HF40w H=900	59A	FPL18w x 1 足元灯		
25A	HF100w グランドフットライト地中埋込形	4D	FL40w x 1 新庄熱線形ブラケット (サーマルプロテクター付)						
25B	MT170w グランドフットライト地中埋込形								

注) 外灯ボルトの材質は、SUS304(亜鉛めっき)とする。
52A~54Aの外灯は風速60mに耐えるものとする。

変更後


特記
・外灯設置は本工事とする。
・寸法は参考値とする。
・設置の仕様: 下塗り: エポキシ樹脂塗料
・(52A~54A) 上塗り: ウレタン樹脂塗料

久米設計・梓設計 設計共同企業体

ドーム型多目的スポーツ施設建設工事(付帯電気設備)

照明器具業団

6




- (2) 1) 警路埋設深さ車路下はGL-1200、歩道下はGL-600とする
- 2) ハンドホール寸法
- (A) 900×900×1300 600φ市仕様に準拠
 - (B) 600×600×700 600φ市仕様に準拠
- 3) 曲り部等には埋設指示板を設ける
- ☆印は別添本工事とし、それ以外を本工事とする。

変更後

屋外スピーカ	ボール埋込スピーカ	監視カメラC	屋外リレーボックス	コンビネーションカメラD
形 式 2ウェイ 密閉型 入力インピーダンス 84Ω、167Ω、330Ω 許容入力 60W (ピンクノイズRMS入力) 出力音圧レベル 94dB 使用スピーカ 低音用: 防滴仕様20cmコーン形ウーハ 高音用: ツインベッセルホーンツイーター 仕 上 げ アイボリー色 *取付金具付 (SUS304)	形 式 フルレンジ密閉型 許容入力 30W 入力インピーダンス 167Ω/330Ω/670Ω (ロータリースイッチ切替) 周波数特性 100Hz~18kHz 出力音圧レベル 89dB	電 源 AC24V 50/60Hz 撮 像 素 子 1/3インチカラー伝送方式CCD 解 像 度 水平: 480TV本以上 (中心部にて) 感 度 0.09Lux (F=0.75使用時) レ ン ズ 自動絞り非球面レンズ (10倍ズーム) ハウジング 屋外用 回転角度 水平: 20°~70°、垂直: ±15°	入 力 信 号 カメラ入力、マイク入力 出 力 信 号 映像出力、音声出力、スピーカ出力 制御機能 映像・音声: コントロール信号を 四輪ケーブルにて多量伝送 ボックス 屋外防水型 SUS 304	電 源 AC100V 8W (最大13W) 撮 像 素 子 インターライン伝送方式 (1/3吋相当) 解 像 度 水平480・垂直350/本以上 (中心部) 感 度 3Lux (AGC ON時) 機能 10倍ズーム/オートフォーカス/アイリス プリセット水平垂直回転範囲内蔵 屋外ハウジング付

施設管理設備 (下記システム及びソフトウェアを本工事とする)

機器構成



サーバ

品名/型名	FMV-5186T3/FMV518T3C3
OS	NetWare 4.1J
CPU	Pentium (166MHz)
メインメモリ	16MB+8MB増設
内蔵ハードディスク	1.6GB
内蔵CD-ROMドライブユニット	4倍速
内蔵フロッピーディスク	3.5インチX1

クライアント (受付用)

品名/型名	FMV-5183DE3/FMV53DE3P6
OS	Windows 95
CPU	Pentium (133MHz)
メインメモリ	16MB+8MB増設
内蔵ハードディスク	1.2GB
内蔵CD-ROMドライブユニット	4倍速
内蔵フロッピーディスク	3.5インチX1
内蔵光磁気ディスクユニット	増設

クライアント (検案用)

品名/型名	FMV-5183DE3/FMV53DE3P6
OS	Windows 95
CPU	Pentium (133MHz)
メインメモリ	16MB+8MB増設
内蔵ハードディスク	1.2GB
内蔵CD-ROMドライブユニット	4倍速
内蔵フロッピーディスク	3.5インチX1

プリンタ

品名/型名	ページプリンタ/PL-5500A
使用用紙	A3~A5, レター, 官製ハガキ
解像度	480~600dpi
印字速度	A4: 18枚/分 B5: 10枚/分 A3: 8.5枚/分
給紙カセット	2段

無停電電源装置

品名/型名	APC社製 高機能無停電電源装置 ・自動シャットダウン機能付
-------	-----------------------------------

LAN環境

10BaseT
・ハブユニット

機器明細

サーバ

品 名	型 名	数 量
・FMV-5186T3本体	FMV518T3C3	1
・カラーCRTディスプレイ15インチ	FMV-DP976	1
・メモリ8MB	FMV-RM8S	1
・NetWare 4.1J	B29C31A1	1
・APC社高性能無停電電源装置	FMV-641	1
・PowerChute PLUS V4.8 (無停電装置の自動シャットダウン用ソフト)	B292B3J1	1

クライアント (受付用)

品 名	型 名	数 量
・FMV-5183DE3本体	FMV53DE3P6	1
・カラーCRTディスプレイ17インチ	FMV-DP976	1
・メモリ8MB	FMV-RM8S	1
・マルチメディアキット (内蔵CD-ROMドライブ1台・2E-カ・特約7550・2枚のセット)	FMV-RMX2	1
・内蔵光磁気ディスクユニット	FMV-PD222	1
・SCSIカード	FMV-121	1
・ページプリンタ	XL-5500A	1
・プリンタケーブル	FMV-CBL711	1
・内蔵光磁気ディスクユニット	FMV-L2276F1	1
・オフィスツールパック (OASYS for Windows V3.0 & Lotus 1-2-3 R5J) MS Office Pro V4.8 (Word・Excel・PowerPoint・Schedule・Access)	B283CGBM	1

クライアント (検案用)

品 名	型 名	数 量
・FMV-5183DE3本体	FMV53DE3P6	1
・カラーCRTディスプレイ17インチ	FMV-DP976	1
・メモリ8MB	FMV-RM8S	1
・マルチメディアキット (内蔵CD-ROMドライブ1台・2E-カ・特約7550・2枚のセット)	FMV-RMX2	1

LAN環境

品 名	型 名	数 量
・マウスケーブル (8ポート)	KHAR	1
・ツイストペアケーブル (10m)	TPCBL-A010	8
・ツイストペアケーブル (30m)	TPCBL-A030	1

平成14年3月31日まで (土、日、休日含む) 本システムのサポートを行うものとする。

施設管理システム-Parea仕様


システム名	Parea (富士通パッケージソフト)
動作環境	Windows
機 能	
空き状況検索	施設の空き状況が即座に分かること。
予約関連機能	施設の予約、催品の予約ができること。
料金関連機能	料金計算が自動でき、使用料金の消し込みができること。
窓口関連機能	申請書、請求書、領収書等が出力できること。
統 計 資 料	各種統計、集計処理ができること。
そ の 他	利用客数、施設数に応じてスタンドアロン型、ネットワーク型の選択ができること。 業務の拡大に対するシステム拡張が容易にでき、既存のデータベースを基に生体学習情報提供システムを段階的に構築できること。 表示窓にてイベント情報を流すためのデータ転送が可能なこと。

表示装置の仕様 (総括)


- ①施設名 ・施設コード 文字型 (半角20桁)
- ②主催者名 ・習字名 文字型 (半角40桁)
- ③催し物名 ・催し物名 文字型 (半角60桁)
- ④使用日 ・使用日 (西暦) 数値型 (半角) 0000 00月00日
・開始時刻 数値型 (半角) 00:00
・終了時刻 数値型 (半角) 00:00

変 更 後

情報表示盤システム系統図



機器外観図



基本仕様

表示部仕様


項目	表示部仕様	項目	表示部仕様
表示素子	96×96mm 3色LED 横23×縦15枚	メンテナンス機能	パソコン側からの表示番号と対応し、表示器単体で表示点灯できるものとする。
ドット数	横16ドット×縦16ドット	筐体	鋼板 メラミン焼付塗装
表示色	赤・緑・青・反転色(黒)	最大消費電力	約2800VA (50%点灯時)
1文字寸法	一般表示 横96×縦96mm (全角)	電源制御	デジタル24時間タイマー内蔵
視認角度	水平±60°	電源	AC200V (50/60Hz)
最大視認距離	24m	備考	素子の明るさは、屋外仕様と同等とする。

機器リスト

機器名称	台数
1 表示器	1
2 パソコン・CRT・マウス・キーボード	1
3 カラーイメージスキャナ	1
4 表示制御装置	1
5 モジュラーコネクタ	1
6 モニタコントローラ	1
7 モニタCRT	1

入力操作部


機 器 仕 様		項 目		内 容		機 器 仕 様		項 目		内 容	
機 器 仕 様	パソコン	CPU	32 ビット PENTIUM 133 MH		入 力 部	文字入力	1. カナ漢字変換による日本語入力 JIS第1、第2水準の漢字、カタカナ、ひらがな、英数字、記号 2. 文章登録2000文章以上				
		メモリー	RAM	20Mバイト							
		入力装置	JIS標準配列キーボード								
		補助記憶装置	フロッピーディスク	3.5インチx1ドライブ							
			固定ディスク	1.2 G バイト							
		拡張スロット	3 スロット								
	モニタCRT	質量	本体7.8kg	キーボード	1.2kg	画 像 入 力	1. カラーイメージスキャナにより画像の取り込みが可能 2. 取り込み時は拡大や縮小ことができ、表示部の任意の位置に表示できるものとする。また、画像に文字が上書きすることが可能 3. 取り込み画像の修正はマウスを使ってドット毎に修正ができるものとする 4. マウスを使ってドット毎に色指定を行い、任意の画像が入力できるものとする				
		消費電力	210W (CRT含む)								
	カラーイメージスキャナ	14インチカラーディスプレイ	水平640ドット×垂直48ライン		制 御 部	演 出	1. 年間スケジュール管理が可能 2. 表示動作中もパソコンへの入力が可能とする 3. 伝送速度 9600BPS				
		紙サイズ	A4								
入力		カラー、モノクロ									
インターフェース		双方向パラレル専用インターフェース									
電源		AC100V 20W									
	色	クリーム色									



カラーイメージスキャナ・モニタコントローラ・モニタCRT

④ 表示制御装置

② パソコン・CRT・マウス・キーボード



品名の2～5の数字はHHHの呼びを表す。


品名	寸法	φ	A	B	C	D	E	H	HI	T	T1	T2	T3	主筋	配筋筋
上 枠	2 450	450	750	450	150			100						D10×8	D10×4
	3 600	600	900	600	150			100						D10×8	D10×4
	4 750	600	950	600	175			120						D10×8	D10×8
	5 900	600	1100	600	250			120						D13×24	D13×8
側 塊 (中 間)	2 450		450			60	650	300		100				6φ×3	6φ×12
	3 600		600			60	800	300		100				6φ×3	6φ×12
	4 750		750			60	950	300		100				6φ×3	6φ×12
	5 900		900			100	1100	300		100				D10×3	6φ×12
	2 450		450			60	650		200	100				6φ×2	6φ×12
	3 600		600			60	800		200	100				6φ×2	6φ×12
	4 750		750			60	950		200	100				6φ×2	6φ×12
	2 450		450			60	650		150	100				6φ×2	6φ×12
	3 600		600			60	800		150	100				6φ×2	6φ×12
	4 750		750			60	950		150	100				6φ×2	6φ×12
	2 450		450			60	650		100	100				6φ×2	6φ×12
	3 600		600			60	800		100	100				6φ×2	6φ×12
	4 750		750			60	950		100	100				6φ×2	6φ×12
	2 450		450			60	650							6φ×2	6φ×12
	3 600		600			60	800							6φ×2	6φ×12
	4 750		750			60	950							6φ×2	6φ×12

備 考

- 形状寸法は本図を適用し、使用材料については「四日市市公共下水道排水設備工事使用材料の規格に関する契約」によること。
- 鋼鉄筋は特記なきものはHASS209による防錆型マンホールの寸法に準ずる。
- 鋼鉄筋は特記なきものは6000以上の荷重試験に合格するものとする。荷重試験値は170Nφとする。
- 枠、側塊の鉄筋部は防水モルタル敷きとする。
- 部品は原則として工部品とする。
- 側塊までの深さが1200mm以上になる側には適當な足掛け金物を取付すること。
- ふたの文字は電気・強電・弱電・高圧とする。
- 主筋（フープ筋）及び配筋筋の本数は図による。
- 必要により水抜き穴を取付ること。サイズはVE又はHIVE16以上とする。

品名	寸法	A	B	C	D	E	H	HI	T	T1	T2	T3	主筋	配筋筋
受 枠	2 450	450			60	750	150		100			150	6φ×3	6φ×12
	3 600	600			60	900	150		100			150	6φ×3	6φ×16
側 塊 (底 部)	2 450	450	390	130	60		300	100	100	50	50		6φ×3	6φ×12
	3 600	600	480	160	60		300	100	100	50	50		6φ×3	6φ×12
	4 750	750	600	175	60		300	100	100	50	50		6φ×3	6φ×12
	5 900	900	650	225	100		300	100	100	50	50		6φ×3	6φ×12
	2 450	450	200	225	60		200	100	100	50	50		6φ×2	6φ×12
	3 600	600	200	300	60		200	100	100	50	50		6φ×2	6φ×12
	4 750	750	200	375	60		200	100	100	50	50		6φ×2	6φ×12
	2 450	450	200	225	60		150	100	100	50	50		6φ×2	6φ×12
	3 600	600	200	300	60		150	100	100	50	50		6φ×2	6φ×12
	4 750	750	200	375	60		150	100	100	50	50		6φ×2	6φ×12
底 板	2 450	420			45	700	120	100	140				D10×10	
	3 600	570			45	850	120	100	140				D10×12	
	4 750	720			45	1000	120	100	140				D10×14	
	5 900	860			45	1100	120	100	130				D10×18	

ドーム型多目的スポーツ施設建設工事 (村等電気設備)										工事設計図	
図 名	電 気 用 / マンホール	縮 尺	1: 1	設計番号	図 長	図 長 縮 小	係 数	縮 小 率	縮 小 率	縮 小 率	縮 小 率
製 図 者	製 図 者	尺 1:	尺 1:	作 図 日	作 図 日	作 図 日	作 図 日	作 図 日	作 図 日	作 図 日	作 図 日
四日市市都市計画部営繕課										1級建築士 監 査 者 四日市市建設局 1号5号	
										10	




変更後


照明器具図-1

1A FL40Wx2	2A FL40Wx2	3A FL40Wx2	4A FL40Wx1	5A FL40Wx2	6A FPL27Wx2	7A FPL55Wx3	8A FL40Wx2
1B FL40Wx2 BT内照 50%	2B	3B FL40Wx1	4B FL40Wx1	5B FL40Wx2	6B	7B	8B FL40Wx2
1C FL40Wx2	2C	3C FL40Wx3	4C FL40Wx1	5C FL40Wx1	6C	7C	8C FL40Wx1
1D FL40Wx2 BT内照 50%		3D FL40Wx2 BT内照 50%	4D FL40Wx1	5D FL40Wx1 BT内照 50%			8D FL40Wx1
1E FL40Wx3		3E FL20Wx1	4E FL20Wx1	5E FL40Wx2 BT内照 50%			8E FL40Wx2 BT内照 50%
1F FL40Wx3 BT内照 50%			4F FL40Wx1				
9A FL40Wx1	10A FPL55Wx4	11A FPL27Wx2	12A MT150Wx1	13A FL20Wx1	14A HICA 50Wx1	15A FDL 27Wx1	16A HQ1 70W
9B FL40Wx1	10B	11B	12B MT150Wx1	13B	14B	15B	16B HQ1 70W
9C FL20Wx1	10C	11C	12C	13C	14C	15C	16C
9D FL20Wx1							
17A IL60Wx1	18A HQ1 70W	19A FL40Wx1	20A FDL27Wx1	21A FDL27Wx1	22A FDL27Wx1	23A MF100Wx1	24A MT 70Wx1
17B	18B	19B FL20Wx1	20B	21B	22B	23B	24B
17C	18C	19C	20C	21C	22C	23C	24C
25A HF100Wx1	26A M1000W	27A FL40Wx2	28A IL60Wx1	29A FL 40Wx1	30A IL60Wx1	31A JD13Wx1	32A FL10Wx1
25B HQ1 70Wx1	26B M300W	27B FL40Wx2 BT内照 50%	28B	29B	30B	31B	32B
25C	26C	27C	28C	29C	30C	31C	32C
33A 室内用照明灯	34A 屋外用照明灯	35A FL10Wx1	36A IL60Wx1	37A IL40Wx1	38A IL60Wx1	39A IL5Wx1	40A IL60Wx1
	34B 屋外用照明灯	35B FL10Wx1	36B IL60Wx1	37B IL60Wx1	38B	39B	40B
	34C 屋外用照明灯	35C	36C	37C	38C	39C	40C
	34D 屋外用照明灯						
	34E 屋外用照明灯						
	34F 屋外用照明灯						
	34G 屋外用照明灯						
	34H 屋外用照明灯						

※印は付帯電気設備工事




41A FDL13Wx1




42A M 1000 W

1. 照明器具記号は建築大規模増改築工事の
電気設備工事設計図 (平成5年建設) による
ものとす。

変更後




シンボル	内 容
□	分電盤 キャットバックに接続
② ③	安定型・LED
○	M 1000W 200V
◎	ミニハロゲン 500W 200V
●	100V 非常照明
△	電光センサー 4ヶ所
※	M 1000 W 200 V 電圧降下



記号	内 容
△	FP 22'-2C 2M-1~2M-4
◎	VVR 5.5'-3C 1M-04
●	7
○	1
□	2
◇	3

変更後




○	791-9
●	26A×288
○	38A×32
○	38B×56
▽	42A×12

※印は付帯電気設備工事

立体トラス伏図 S=1/300

変更後



変更後

	久米設計・梓設計 設計共同企業体	ドーム型多目的スポーツ施設建設工事 (付帯電気設備) 電気ホイス設置 1/300 15
--	--	--